TÜRK ŞEKER Turhal Makina Fabrikası	SİLO VENTİLİ DÖKÜM VE TALAŞLI İMALAT İŞİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ	Doküman no:	ŞT.09.215
		Yayın Tarihi:	15.10.2026
		Revizyon No:	0
		Sayfa No:	1/1

Değişiklik Bildirim No:					
Değişiklik Bildirim Tarihi:					

1. **KAPSAM** : Silo Ventili döküm, talaşlı imalat ve montajının yaptırılması işidir.
2. **YÜKLENİCİ** : Şartnamede söz konusu işlerin yapımını üstlenmiş kişi veya kuruluştur.
3. **FABRİKA** : Şartnamede Turhal Makina Fabrikası'nı ifade etmektedir.
4. **TEKNİK ÖZELLİKLER VE İMALAT ŞEKLİ :**

a) 120073 no'lu teknik resimde belirtilmiş olan silo ventilinden imal edilecektir. 120073 no'lu teknik resim komple ve montaj resmi olup, detay resimler ve ilgili pozların malzeme kaliteleri resim üzerinde belirtilmiştir. Silo ventili 120073 no'lu resimde belirtildiği gibi komple (anahtar teslim) olarak teslim edileceği için gerekli tüm ana malzeme ve bağlantı elemanları temini yükleniciye aittir.

b) Döküm ile alakalı model, maça sandığı v.s. malzemeler tarafımızdan yükleniciye emanet olarak verilecektir.

c) Döküm sonrası model, maça sandığı v.s. fabrikamıza iade edilecektir. Malzemelerde yükleniciden kaynaklı olası bozulmalar yüklenici tarafından tamir edilecektir.

d) Teklifler TL/adet olarak verilecektir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Makina Mühendisi Ömer Faruk AYTEMUR	MD. YRD. (İmalat) Metin KILIÇ